

CONSULTATION POUR TRAVAUX DE RÉNOVATION

**OBJET : RÉNOVATION DE L'AÉROGARE DE L'AÉROPORT DE
NÎMES – Zone Exploitation**

TYPE DE MARCHE : Marché privé de travaux

TYPE DE REPONSE A L'APPEL D'OFFRE :

Devis pour travaux

Mode de dévolution du marché de travaux : marché unique tous corps d'état

MODE DE PASSATION DU MARCHE DE TRAVAUX :

Signature d'un bon de commande correspondant à l'offre de l'entreprise

CONDITIONS DU MARCHE DE TRAVAUX : NF P 003-001

MODE DE FACTURATION :

Mensuel, sur avancement.

BASE DE CHIFFRAGE :

Dossier de consultation des entreprises du cabinet +33ARCHITECTES
(2201 09 01 DCE zone Exploitation DPGF.pdf)

CONDITION D'ACCES AU SITE :

Sur rendez-vous avec la maîtrise d'ouvrage

DELAI DE REPONSE :

Les offres devront être remises avant le 02 septembre 2024

ADRESSE POUR LA REPONSE :

Nimes.consultation@edeis.com

EDEIS AEROPORT NIMES

Aéroport Nîmes Grande Provence Méditerranée
30800 Saint Gilles

Tél. : +33 (0) 4 66 70 49 49

SAS au capital social de 150 000 euros – RCS NIMES 790 215 800

www.nimes.aeroport.fr

2201FNI DPGF Travaux Zone Exploitation

LOT	prix HT.
LOT 1 - DÉPOSES / DÉMOLITIONS	€ 0,00
LOT 2 - GROS-OEUVRE / MAÇONNERIE	€ 0,00
LOT 3 - MENUISERIE EXTÉRIEURE	€ 0,00
LOT 4 - PLÂTRERIE	€ 0,00
LOT 5 - MENUISERIE INTÉRIEURE	€ 0,00
LOT 6 - PLOMBERIE	€ 0,00
LOT 7 - ÉLECTRICITÉ	€ 0,00
LOT 8 - REVÊTEMENTS DE SOL	€ 0,00
LOT 9 - REVÊTEMENTS MURAUX	€ 0,00
MONTANT TOTAL €HT.	€ 0,00
TVA 20,0 %	€ 0,00
MONTANT TOTAL €TTC.	€ 0,00

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'ENTREPRISE DEVRA SE CONFORMER AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE REMIS PAR L'ARCHITECTE, AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES ET RAPPORTS DE CALCULS REMIS PAR LE BUREAU D'ÉTUDE TECHNIQUE STRUCTURE, AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES ET RAPPORTS DE CALCULS REMIS PAR LE BUREAU D'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE LE CAS ÉCHÉANT.

L'ENTREPRISE DEVRA EXÉCUTER LES TRAVAUX EN RESPECTS DES RÈGLES DE L'ART, DES NORMES, NF DTU ET RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES. LE MARCHÉ DE TRAVAUX SERA RÉGIT PAR LA NORME NF P 03-001 APPLICABLE AUX MARCHÉS DE TRAVAUX PRIVÉS

L'ENTREPRISE DEVRA PRÉCISER SA MÉTHODOLOGIE POUR LA RÉALISATION DES LOTS QUI LUI SERONT CONFIS, NOTAMMENT PAR LA SOUMISSION DE PLANS POUR VISA À L'ARCHITECTE.

L'OFFRE DE L'ENTREPRISE DEVRA PRÉCISER LA DURÉE D'EXÉCUTION POUR LES LOTS QUI LUI SERONT CONFIS

L'entreprise est tenue de s'assurer que ses équipes travaillent dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.

L'entreprise devra mettre en place une clôture de chantier avec accès sécurisé sur la durée du chantier pour les lots confiés à l'entreprise.

L'entreprise assurera l'approvisionnement du chantier et le repli du matériel, sur la durée du chantier.

L'entreprise effectuera un nettoyage quotidien du chantier et des zones empruntées par ses équipes.

L'entreprise effectuera un nettoyage exhaustif du chantier des zones empruntées par ses équipes à sa livraison.

La réalisation des postes confiés à l'entreprise s'entendra toutes sujétions et tous accessoires d'exécution compris.

2201FNI DPGF Travaux Zone Exploitation

poste	description	U.	Q.	PU. HT.	prix HT.
-------	-------------	----	----	---------	----------

LOT 1 - DÉPOSES / DÉMOLITIONS

€ 0,00

L'OFFRE DE L'ENTREPRISE DEVRA INCLURE LA PROTECTION DES EXISTANTS SUITE AUX OPÉRATIONS DE CE LOT.

CETTE DERNIÈRE COMPRENDRA NOTAMMENT : LA MISE EN PLACE D'UNE PALISSADE DE CHANTIER ; LA CONDAMNATION ET LA SÉCURISATION DES RÉSEAUX, ÉTAIEMENT, MISE EN PLACE DE BÂCHES DANS LES BAIES, OU TOUT AUTRE DISPOSITIF VISANT À ASSURER LA PROTECTION DES PERSONNES ET OUVRAGES. (LISTE NON EXHAUSTIVE)

LES GRAVOIS, DÉCHETS ET REBUTS DE CHANTIER DEVRONT ÊTRE ÉVACUÉS EN DÉCHARGE PROFESSIONNELLE.

LES DÉCHETS DEVRONT ÊTRE TRAITÉS SELON LES RÉGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES EN VIGUEUR LOCALEMENT ET NATIONALEMENT. L'OFFRE DE L'ENTREPRISE S'ENTENDRA ÉVENTUELLE CONDAMNATION DES RÉSEAUX COMPRISE

1. 1	Dépose d'un ensemble de cloisons en placoplâtre	m ²	180,00	€ 0,00	€ 0,00
1. 2	Dépose d'un faux plafond en dalles	m ²	202,00	€ 0,00	€ 0,00
1. 3	Dépose de revêtements de sol souples (linoléum)	m ²	202,00	€ 0,00	€ 0,00
1. 4	Dépose soignée de cloisons modulaires vitrées, stockage sur site en vue de réimplantation	forfait	5,00	€ 0,00	€ 0,00
1. 5	Dépose de portes de communication simples	forfait	14,00	€ 0,00	€ 0,00
1. 6	Dépose de portes de communication doubles	forfait	2,00	€ 0,00	€ 0,00
1. 7	Dépose d'une porte technique coulissante (350 x 190h cm)	forfait	1,00	€ 0,00	€ 0,00
1. 8	Création d'une baie dans une allège non porteuse en façade (dimensions entre tableaux 120x250h cm)	forfait	1,00	€ 0,00	€ 0,00
	Dépose soignée de panneaux vitrés fixes (180 x 100h cm)	forfait	2,00	€ 0,00	€ 0,00

2201FNI DPGF Travaux Zone Exploitation

poste	description	U.	Q.	PU. HT.	prix HT.
-------	-------------	----	----	---------	----------

LOT 2 - GROS-OEUVRE / MAÇONNERIE

€ 0,00

POUR LA RÉALISATION DE CE LOT L'ENTREPRISE DEVRA SE CONFORMER AU NF DTU 20.1 EN VIGUEUR AINSI QU'À L'EUROCODE 6 APPLICABLES AUX OUVRAGES EN MAÇONNERIE DE PETITS ÉLÉMENTS – PAROIS ET MURS. ELLE DEVRA ÉGALEMENT SE CONFORMER AU NF DTU 32.1 APPLICABLE AUX CONSTRUCTIONS OSSATURES EN ACIER.

ELLE DEVRA ÉGALEMENT SE CONFORMER AU NF DTU 23.5 APPLICABLE AUX PLANCHERS À POUTRELLES EN BÉTON AINSI QU'AU NF DTU 13.3 APPLICABLE AUX DALLAGES

L'ENTREPRISE DEVRA ÉGALEMENT SE CONFORMER NOTAMMENT AU NF DTU 26.1 CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE D'ENDUITS DE MORTIER.

LA STABILITÉ AU FEU DU BÂTIMENT DEVRA MAINTENUE À L'IDENTIQUE APRÈS LES TRAVAUX DE RÉNOVATION

2. 01	Façonnage des tableaux en vue de la modification de la menuiserie extérieure (dimensions entre tableaux 120x250h cm) (cf. 3.01)	forfait	1,00	€ 0,00	€ 0,00
2. 02	Rebouchage de la baie libre suite au déplacement de l'équipement (env. 102 x 250h cm)	m ²	3,00	€ 0,00	€ 0,00
2. 03	Reprise de l'enduit de façade, dito existant	m ²	3,00	€ 0,00	€ 0,00
2. 04	Création d'un linteau habillé par des cairons dito existants	ml	1,00	€ 0,00	€ 0,00

2201FNI DPGF Travaux Zone Exploitation

poste	description	U.	Q.	PU. HT.	prix HT.
LOT 3 - MENUISERIE EXTÉRIEURE					€ 0,00

POUR LA RÉALISATION DE CE LOT L'ENTREPRISE DEVRA SE CONFORMER NOTAMMENT AU NF DTU 36.5 CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES FENÊTRES ET PORTES EXTÉRIEURES.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES MENUISERIES EXTÉRIEURES :

UW < 0,8 W/M², SW < 0,5

VITRAGE PHONIQUE

CADRE ALUMINIUM À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

TEINTE RAL 9010

3. 01	Fourniture et mise en oeuvre d'un ensemble de menuiseries extérieures comprenant 2 panneaux fixes sur allèges hautes (h.100 cm, a. 150 cm) et une porte vitrée (120 x 250h cm, passage 113 cm minimum)	u.	1,00	€ 0,00	€ 0,00
3. 02	Fourniture et pose d'une panneau vitré fixe avec allège vitrée (190 x 250h cm)	u.	1,00	€ 0,00	€ 0,00

2201FNI DPGF Travaux Zone Exploitation

poste	description	U.	Q.	PU. HT.	prix HT.
-------	-------------	----	----	---------	----------

LOT 4 - PLÂTRERIE

€ 0,00

POUR LA RÉALISATION DE CE LOT L'ENTREPRISE DEVRA SE CONFORMER NOTAMMENT AU NF DTU 25.1, 25.31, 25.41, 25.42, 25.51, CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE.

LES MATÉRIAUX PLÂTRIERS MIS EN ŒUVRE DANS CE LOT DEVRONT AVOIR LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :

HYDROFUGE DANS LES PIÈCES HUMIDES ;
COUPE-FEU AU CONTACT D'UN CONDUIT DE FUMÉES OU D'ÉVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION ;
PHONIQUE POUR LES DOUBLAGES D'ISOLATION PHONIQUE.

4. 01	Fourniture et mise en oeuvre d'un ensemble de cloisons de distribution, doublages et coffrages	m ²	135,00	€ 0,00	€ 0,00
4. 02	Création de cloisons coupe-feu à fixer en sous-face du plancher haut double parement placoflam (CF2H)	m ²	112,00	€ 0,00	€ 0,00
4. 03	Création de faux plafonds en dalles suspendus sur ossature Knauf Danoline ou équivalent	m ²	214,00	€ 0,00	€ 0,00

2201FNI DPGF Travaux Zone Exploitation

poste	description	U.	Q.	PU. HT.	prix HT.
-------	-------------	----	----	---------	----------

LOT 5 - MENUISERIE INTÉRIEURE

€ 0,00

POUR LA RÉALISATION DE CE LOT L'ENTREPRISE DEVRA SE CONFORMER NOTAMMENT AU NF DTU 36.2 CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE MENUISERIES INTÉRIEURES EN BOIS AINSI QU'AU NF DTU 35.1 CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES CLOISONS DÉMONTABLES

5. 01	Fourniture et pose de bloc porte simple de communication, avec serrure, poignée de tirage tubulaire en U, ferme-porte, largeur de passage 90 cm, finition pré-peinte	u.	5,00	€ 0,00	€ 0,00
5. 02	Fourniture et pose de bloc porte double de communication, avec serrure, poignée de tirage tubulaire en U, ferme porte, largeur de passage 140 cm finition pré-peinte	u.	2,00	€ 0,00	€ 0,00
5. 03	Pose de cloisons modulaires vitrées (stockées sur site cf. 1.04)	forfait	3,00	€ 0,00	€ 0,00
5. 04	Fourniture et pose de panneaux vitrés fixes encadrant l'équipement technique	u.	1,00	€ 0,00	€ 0,00

2201FNI DPGF Travaux Zone Exploitation

poste	description	U.	Q.	PU. HT.	prix HT.
-------	-------------	----	----	---------	----------

LOT 6 - PLOMBERIE

€ 0,00

POUR LA RÉALISATION DE CE LOT L'ENTREPRISE DEVRA SE CONFORMER NOTAMMENT AU NF DTU 60.1 CONCERNANT LES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE POUR BÂTIMENTS.

ÉVACUATIONS : EN PVC À COFFRER DANS LES CLOISONS

ALIMENTATIONS : PER, DISTRIBUTION PAR FAUX PLAFOND FIXE, DESCENTES ENCASTRÉES DANS LES CLOISONS.

INSTALLATION À RACCORDER SUR L'EXISTANT.

6. 01	Création du réseau de plomberie compris canalisations PER EFS ECS, évacuations PVC EU nourrice avec vannes de barrage, 2 alimentations EFS et 1 alimentation ECS, 1 évacuation EU	forfait	1,00	€ 0,00	€ 0,00
-------	---	---------	------	--------	--------

2201FNI DPGF Travaux Zone Exploitation

poste	description	U.	Q.	PU. HT.	prix HT.
-------	-------------	----	----	---------	----------

LOT 7 - ÉLECTRICITÉ

€ 0,00

POUR LA RÉALISATION DE CE LOT L'ENTREPRISE DEVRA SE CONFORMER À LA NORME NFC 15-100 EN VIGUEUR.

DISTRIBUTION DES CONDUITES PAR LE FAUX PLAFOND EN DALLES, DESCENTES PAR CIRCUIT DANS LE CLOISONNEMENT

CONNEXION SUR L'INSTALLATION GÉNÉRALE EXISTANTE

APPAREILLAGE SCHNEIDER ELECTRIC ODACE TOUCH BLANC

7. 01	Réalisation du réseau de distribution électrique et réseaux de la zone	forfait	1,00	€ 0,00	€ 0,00
7. 02	Fourniture et pose de prise électriques 2P+T (simple ou multiple, à grouper selon plan architecte)	u.	68,00	€ 0,00	€ 0,00
7. 03	Fourniture et pose de prise RJ45 (simple ou multiple, à grouper selon plan architecte)	u.	22,00	€ 0,00	€ 0,00
7. 04	Fourniture et pose de prise Tel (simple ou multiple, à grouper selon plan architecte)	u.	8,00	€ 0,00	€ 0,00
7. 05	Fourniture et pose de points d'éclairage à encastrer dans faux plafond en dalle, allumage simple commandé au tableau Compris fourniture luminaire	u.	33,00	€ 0,00	€ 0,00

2201FNI DPGF Travaux Zone Exploitation

poste	description	U.	Q.	PU. HT.	prix HT.
-------	-------------	----	----	---------	----------

LOT 8 - REVÊTEMENTS DE SOL

€ 0,00

POUR LA RÉALISATION DE CE LOT L'ENTREPRISE DEVRA SE CONFORMER NOTAMMENT AU NF DTU 53.12 CONCERNANT LA POSE DE SOLS SOUPLES

TOUS LES REVÊTEMENTS DE SOL DEVRONT ÊTRE AU MÊME NU FINI.

LES JONCTIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS DE SOL DEVRONT ÊTRE PROTÉGÉES PAR DES BAGUETTES DE FINITION PLATES (FINITION ALUMINIUM ANODISÉ)

8. 01	Préparation des fonds, application d'un ragréage général pouvant rester nu (type Weberniv) en prévision de la pose des différents revêtements de sol (prise en compte des épaisseurs pour maintenir un seul niveau fini)	m ²	214,00	€ 0,00	€ 0,00
8. 02	Fourniture et pose d'un revêtement de sol souple en dalles GERFLOR Taralay Premium OSMOZ 4351 Greige ou équivalent, compris colle jointoyage, Comprises coupes et chutes	m ²	173,00	€ 0,00	€ 0,00

2201FNI DPGF Travaux Zone Exploitation

poste	description	U.	Q.	PU. HT.	prix HT.
-------	-------------	----	----	---------	----------

LOT 9 - REVÊTEMENTS MURAUX

€ 0,00

POUR LA RÉALISATION DE CE LOT L'ENTREPRISE DEVRA SE CONFORMER NOTAMMENT AU NF DTU 59.1 CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DE PEINTURE MURALES.

LA PROTECTION DES OUVRAGES SERA COMPRISE POUR LA RÉALISATION DE CE LOT

9. 01	Mise en peinture des supports verticaux. Compris préparation des fonds à l'enduit, primaire d'impression, deux couches de finition. Teinte blanche finition velours, lessivable	m ²	750,00	€ 0,00	€ 0,00
9. 02	Mise en peinture des portes. Compris préparation des fonds (si nécessaire), primaire d'impression, deux couches de finition. Teinte gris RAL 7022, finition satinée, lessivable	u.	9,00	€ 0,00	€ 0,00
9. 03	Fourniture et pose de plinthes en MDF à peindre dito murs	ml	250,00	€ 0,00	€ 0,00